

**Дефектная ведомость**  
**на выполнение работ по текущему ремонту номеров гостиницы «Обь»**  
**по адресу: г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22, номер 210 и 214**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Примечание. (Подробное описание конструкций и применяемых материалов (тип, марка))
1	2	3	4	5
	<b>Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	16	
3	Демонтаж светильников	шт.	4	
4	Демонтаж раковины	шт.	2	
5	Демонтаж душевой кабинки	шт.	2	
6	Демонтаж унитаза	шт.	2	
7	Снятие смесителей	шт.	4	
8	Демонтаж керамической плитки пола	м2	7,54	
9	Демонтаж керамической плитки стен	м2	52,12	
10	Демонтаж дверных коробок и дверей	шт.	8	
11	Очистка стен от обоев	м2	155,04	
12	Демонтаж плинтуса	м.п.	61,8	
13	Снятие ковролина	м2	54,06	
14	Демонтаж водонагревателя	шт.	2	
	<b>Общестроительные и отделочные работы</b>			
1	Пробивка борозд под кабель	м.п.	50	
2	Штукатурка и выравнивание стен	м2	207,16	
3	Стяжка пола	м2	72,72	
4	Устройство натяжного потолка	м2	72,724	
5	Укладка плитки на пол	м2	7,68	
6	Укладка плитки на стены	м2	80,64	
7	Оклейка обоями стен	м2	225,12	
8	Укладка ламината	м2	65,04	
9	Монтаж плинтуса	м.п.	61,8	
10	Установка дверей	шт.	8	
	<b>Сантехнические работы</b>			
1	Установка раковины со столом и ее подключение	шт.	2	
2	Монтаж смесителей	шт.	2	
3	Установка унитаза	шт.	2	Инсталляция
4	Установка душевой кабинки с подключением	шт.	2	
5	Монтаж смесителей с душевой стойкой	шт.	2	
6	Монтаж туалетной гарнитуры	шт.	2	Зеркало с полочкой
	<b>Электромонтажные работы</b>			
1	Прокладка кабеля в гофре	м.п.	50	
2	Монтаж розеток	шт.	30	

