

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 30 342 891,0 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 30 342 891,0 руб.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__г.

«_____» _____ 20__г.

Стройка: Стояночный бокс на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-3

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения.

Основание: проект :16-ЗКП-АР т.3

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Нормативная трудоемкость:	#ИМЯ?	#ИМЯ?
Сметная заработная плата:	#ИМЯ?	#ИМЯ?

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч з/п		Материал	В т.ч з/п				Материал	В т.ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4

Раздел 1. Ограждающие конструкции (проект 16-ЗКП-КР4.1 лист С.1).

1.	E09-04-006-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м, 100 м2	12,6	10 931,69	<u>3 750,72</u> 829,15	<u>6 351,82</u> 975,17	137 739	<u>47 259</u> 10 447	<u>80 033</u> 12 287	17,95 2,84	5,87 17,95	1 347 763	<u>848 300</u> 29 670	<u>469 793</u> 220 554
	<i>Накладные расходы</i>		99			58 951				99	1 058 165		
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		85			50 614				85	908 526		
2.	C201-1021	1260	283,45			357 147					3 117 895		

Сэндвич-панель трехслойная стенная "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Ро...	283,45				357 147		####				3 117 895	
--	--------	--	--	--	---------	--	------	--	--	--	-----------	--

Поправки: М: /8.73

3. Е09-04-002-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м, 100 м2 покрытия	22,57	3 339,95	<u>961,13</u> 200,68	<u>2 178,14</u> 289,63	75 383	<u>21 693</u> 4 529	<u>49 161</u> 6 537	17,95 4,17	5,99 17,95	702 742	<u>389 383</u> 18 887	<u>294 472</u> 117 339
---	-------	----------	-------------------------	---------------------------	--------	------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------	--------------------------	---------------------------

Накладные расходы

99

27 948

99

501 655

*Плановые накопления / Сметная
прибыль*

85

23 996

85

430 714

4. С201-1199 Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия), м2	2257	333,87	333,87		753 545	753 545	####			6 578 365	6 578 365	
---	------	--------	--------	--	---------	---------	------	--	--	-----------	-----------	--

Поправки: М: /8.73

внутренние стены и перегородки

5. Е08-03-002-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	351	199,06	<u>89,62</u> 43,22	<u>66,22</u> 13,32	69 870	<u>31 457</u> 15 170	<u>23 243</u> 4 675	17,95 3,63	5,02 17,95	736 369	<u>564 622</u> 55 068	<u>116 679</u> 83 921
--	-----	--------	-----------------------	-----------------------	--------	-------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------	--------------------------	--------------------------

*Вычт.ресурсы: С403-0032:[М-(1086.91=1181.42*0.92)]*

Накладные расходы

134

48 417

134

869 048

*Плановые накопления / Сметная
прибыль*

80

28 906

80

518 834

6. С403-0206 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, м3	322,92	704,46	704,46		227 484	227 484	####			2 113 951	2 113 951	
Объем: (351,0)*0,92												
7. Е10-05-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	3,97	14 394,00	<u>2 083,87</u> 12 285,94	<u>24,19</u>	57 144	<u>8 273</u> 48 775	<u>96</u>	17,95 3,19	4,63 1,00	304 538	<u>148 500</u> 155 593	<u>445</u>
		130			10 755				130	193 050		
		63			5 212				63	93 555		
8. С104-0003 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82), м3	39,7	1 503,19	1 503,19		59 677	59 677	####			166 426	166 426	
Объем: 397*0,1												
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1 737 989	<u>108 682</u>	<u>152 533</u>			15 068 049	<u>1 950 805</u>	<u>881 389</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 524 867	1 476 774	23 499			13 017 544	####	421 814
. МАТЕРИАЛОВ -						1 461 798	4 675				####	83 921
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=134 - по стр. 5; %=130 - по стр. 7)					59 172					1 062 098		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 5; %=63 - по стр. 7)					34 118					612 389		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 618 157					14 692 031		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					213 122	<u>68 952</u>	<u>129 194</u>			2 050 505	<u>1 237 683</u>	<u>764 265</u>
						14 976	18 824				48 557	337 893
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3)					86 899					1 559 820		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1, 3)					74 610					1 339 240		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					374 631					4 949 565		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						#ИМЯ?				#ИМЯ?		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					146 071					2 621 918		

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

108 728

1 951 629

Раздел 2. Отделочные работы.

стены

9. E15-02-016-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	12,9757	3 243,76	<u>1 891,22</u> 1 114,91	<u>237,63</u> 144,62	42 090	<u>24 540</u> 14 467	<u>3 083</u> 1 877	17,95 6,23	10,89 17,95	564 199	<u>440 492</u> 90 128	<u>33 579</u> 33 685
ьем: 466,67+467,3+233,65+129,95 <i>Накладные расходы</i>		116			30 644				116	550 045		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			14 529				55	260 797		
10. E15-04-005-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	12,9757	2 731,33	<u>900,91</u> 1 809,35	<u>21,07</u> 0,53	35 441	<u>11 690</u> 23 478	<u>273</u> 7	17,95 2,02	11,13 17,95	260 303	<u>209 835</u> 47 425	<u>3 043</u> 123
ьем: 466,67+467,3+233,65+129,95 <i>Накладные расходы</i>		116			13 569				116	243 551		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			6 433				55	115 477		
11. E15-06-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой	5,6008	1 498,26	<u>573,82</u> 922,62	<u>1,82</u> 0,26	8 391	<u>3 214</u> 5 167	<u>10</u> 1	17,95 3,56	10,65 17,95	76 193	<u>57 688</u> 18 396	<u>109</u> 27
199,69+53,60+38,72+37,02+30,66 <i>Накладные расходы</i>		116			3 729				116	66 949		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			1 768				55	31 743		
12. E15-04-005-05	5,601	2 035,25	<u>533,62</u>	<u>13,88</u>	11 400	<u>2 989</u>	<u>78</u>	17,95	11,15	70 765	<u>53 649</u>	<u>867</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой		1 487,75	0,26		8 333	1	1,95	17,95		16 249	27	
<i>Накладные расходы</i>		116			3 468				116	62 264		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			1 645				55	29 522		
13. E15-06-004-01	5,601	189,53	188,86	0,67	1 062	1 058	4	17,95	11,22	19 029	18 987	42
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, акриловыми красками, 100 м2 поверхности стен								1,00	1,00			
<i>Накладные расходы</i>		116			1 227				116	22 025		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			582				55	10 443		
14. C101-3486	0,0896	7 242,57	7 242,57		649	649	####			6 327	6 327	
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Краска акриловая ВД-АК-101, т												
Объем: (5,601)*0,016												
15. E15-04-005-05	1,076	1 054,41	533,62	13,88	1 134	574	15	17,95	11,15	11 537	10 306	167
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой			506,91	0,26		545		1,95	17,95		1 064	5
<i>Вычт.ресурсы: C101-1959:[M-(980.84=15568.90*0.063)]</i>												
<i>Накладные расходы</i>		116			666				116	11 961		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			316				55	5 671		
16. C101-3485	0,0678	5 698,24			386					4 656		

(Постановление № 755-п от
13.10.2011)
Краска акриловая АКВА ВД-АК-
11, т

5 698,24

386

####

4 656

Объем: (1,076)*0,063

17. Е15-01-019-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности ...	2,1432	13 474,66	<u>4 902,91</u> 8 526,96	<u>44,79</u> 22,18	28 879	<u>10 508</u> 18 275	<u>96</u> 48	17,95 4,28	8,00 17,95	267 602	<u>188 617</u> 78 217	<u>768</u> 853
+29,42+24,77+22,26+24,77+22,26 <i>Накладные расходы</i>		116			12 245				116	219 785		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			5 806				55	104 209		
18. Е15-02-016-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7228	3 243,76	<u>1 891,22</u> 1 114,91	<u>237,63</u> 144,62	5 588	<u>3 258</u> 1 921	<u>409</u> 249	17,95 6,23	10,89 17,95	74 909	<u>58 485</u> 11 966	<u>4 458</u> 4 472
Объем: 43,25+37,95+45,54+45,54 <i>Накладные расходы</i>		116			4 068				116	73 030		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			1 929				55	34 626		
19. Е15-04-025-08 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	17,228	2 673,07	<u>1 084,68</u> 1 573,17	<u>15,22</u> 0,26	46 052	<u>18 687</u> 27 103	<u>262</u> 4	17,95 2,36	11,15 17,95	402 315	<u>335 429</u> 63 962	<u>2 924</u> 82
<i>Накладные расходы</i>		116			21 682				116	389 193		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			10 280				55	184 531		

ПОТОЛКИ

20. Е15-01-047-15 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0,5806	9 416,70	<u>2 257,39</u> 6 487,97	<u>671,34</u> 19,73	5 468	<u>1 311</u> 3 767	<u>390</u> 11	17,95 4,13	10,87 17,95	43 320	<u>23 526</u> 15 557	<u>4 237</u> 206
Объем: 8,27+4,76+5,7+39,33												
Накладные расходы		116			1 534				116	27 529		
Плановые накопления / Сметная прибыль		55			727				55	13 053		
21. Е10-06-040-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213), 100 м2 потолка	1,206	9 236,55	<u>2 232,72</u> 6 985,46	<u>18,37</u>	11 139	<u>2 693</u> 8 424	<u>22</u>	17,95 3,72	4,61 1,00	79 774	<u>48 333</u> 31 339	<u>102</u>
-6,25+21,2+9,45+8,12+8,12+19,03												
Вычт.ресурсы: С101-2515:[М-(4038.18=36.38*111)]												
Накладные расходы		130			3 501				130	62 833		
Плановые накопления / Сметная прибыль		63			1 697				63	30 450		
22. С101-2515 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм, м2	123,3765	36,38	36,38		4 488	4 488		145,59		17 962	17 962	
Объем: 111,15*1,11												
23. С301-8156-04102 Негорючие плиты КНАУФ ФАЙЕРБОРД 2500х1200х12,5, м2	10,4895							####		27 360	27 360	
Объем: 9,45*1,11												
24. Е15-04-005-06	0,7231	2 199,14	<u>600,60</u>	<u>13,88</u>	1 590	<u>434</u>	<u>10</u>	17,95	11,15	10 131	<u>7 796</u>	<u>112</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011)		1 584,66	0,26		1 146		1,94	17,95		2 223	3	
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой												
Объем: 17,22+20,6+25,03+9,46												
<i>Накладные расходы</i>		116			503			116		9 047		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			239			55		4 289		
<hr/>												
<i>окна</i>												
25. Е10-01-034-05	0,252	19 740,33	<u>3 844,03</u>	<u>709,09</u>	4 975	<u>969</u>	<u>179</u>	17,95	9,52	27 585	<u>17 388</u>	<u>1 701</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			15 187,21	45,70		3 827	12	2,22	17,95		8 496	207
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов												
Объем: 1,4*1,2*15												
<i>Вычт.ресурсы: С203-8040:[М-(184310.00=1843.10*100)]</i>												
<i>Накладные расходы</i>					1 275				130	22 874		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					618				63	11 085		
<hr/>												
26. С203-8056	25,2	2 578,48			64 978					136 558		
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			2 578,48			64 978		####			136 558	
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), м2												
<hr/>												
27. Е10-01-035-02	0,21	3 806,71	<u>425,04</u>	<u>27,88</u>	799	<u>89</u>	<u>6</u>	17,95	11,04	4 787	<u>1 602</u>	<u>65</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			3 353,79	1,30		704		4,43	17,95		3 120	5	
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м													
<i>Накладные расходы</i>			130			116			130		2 089		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			63			56			63		1 012		
<hr/>													
28. С101-2911	21	87,49			1 837						7 723		
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			87,49			1 837		367,74				7 723	
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м													
<hr/>													
<i>двери</i>													
29. Е10-01-039-01	0,3633	6 593,94	<u>2 242,44</u>	<u>1 991,79</u>	2 396	<u>815</u>	<u>724</u>	17,95	6,32		25 454	<u>14 623</u>	<u>4 573</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			2 359,71	343,49		857	125	7,30	17,95			6 258	2 240
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов													
Объем: 2,1*0,9*5+0,8*2,1*16													
<i>Вычт.ресурсы: С203-0223:[М-(25387.00=253.87*100)]</i>													
<i>Накладные расходы</i>					1 222				130		21 922		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>					592				63		10 624		
<hr/>													
30. С203-0223	36,33	253,87			9 223						70 935		
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			253,87			9 223		####				70 935	
Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2													
Объем: 0,3633*100,0													
<hr/>													
31. Е10-01-039-02	0,2346	5 239,27	<u>2 047,22</u>	<u>1 557,87</u>	1 228	<u>480</u>	<u>365</u>	17,95	6,63		13 893	<u>8 621</u>	<u>2 423</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов	1 634,18	255,72			383	60	7,43	17,95		2 849	1 077	
м: 2,4*1,3*2+2,1*1,3*4+2,1*1,5*2 Вычт.ресурсы: С203-0225:[М-(27365.00=273.65*100)]												
Накладные расходы		130			702				130	12 607		
Плановые накопления / Сметная прибыль		63			340				63	6 110		
32. С203-0225	23,46	273,65			6 420					49 374		
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2			273,65		6 420		####			49 374		
Объем: 0,2346*100,0												
33. Е09-04-011-01	1,8	5 033,69	<u>1 092,84</u>	<u>3 055,96</u>	9 061	<u>1 967</u>	<u>5 501</u>	17,95	5,07	68 885	<u>35 310</u>	<u>27 889</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, 1 т конструкций			884,89	272,90		1 593	491	3,57	17,95		5 686	8 818
Объем: 12*0,15												
Накладные расходы		99			2 433				99	43 687		
Плановые накопления / Сметная прибыль		85			2 089				85	37 509		
34. С301-8156-01591	12	14 099,64			169 196					1 477 078		
Ворота секционные промышленные с полотном из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, 3300(В)*3000(Н) (элетропривод, калитка 8-21, окно), шт			14 099,64		169 196		####			1 477 078	1 477 078	
Объем: 4+4+4												
Поправки: М: /8.73												

полы

тип 1- 110,71м2

35. E11-01-011-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1,1071	1 726,36	<u>735,84</u> 911,76	<u>78,76</u> 32,98	1 911	<u>815</u> 1 009	<u>87</u> 37	17,95 10,38	7,04 17,95	25 715	<u>14 623</u> 10 478	<u>614</u> 655
<i>Накладные расходы</i>		135			1 150				135	20 625		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			639				75	11 459		
36. E11-01-011-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	-1,1071	249,80	<u>9,31</u> 225,92	<u>14,57</u> 5,45	-276	<u>-10</u> -250	<u>-16</u> -6	17,95 10,44	6,63 17,95	-2 903	<u>-185</u> -2 611	<u>-107</u> -108
<i>Накладные расходы</i>		135			-22				135	-396		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			-12				75	-220		
37. E06-01-015-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0,1937	7 420,31	<u>262,42</u> 7 108,05	<u>49,84</u> 4,85	1 438	<u>51</u> 1 377	<u>10</u> 1	17,95 5,86	10,02 17,95	9 077	<u>912</u> 8 068	<u>97</u> 17
Объем: 110,71*0,00175												
<i>Накладные расходы</i>		116			60				116	1 078		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		65			34				65	604		
38. C204-0084 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0,1937	10 004,50	10 004,50		1 938	1 938	####			5 124	5 124	
39. E11-01-034-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий из досок паркетных, 100 м2 покрытия	1,1071	1 200,97	<u>775,30</u> 286,86	<u>138,81</u> 12,22	1 330	<u>858</u> 318	<u>154</u> 14	17,95 4,00	9,96 17,95	18 208	<u>15 407</u> 1 270	<u>1 531</u> 243

Вычт.ресурсы: C203-0551:[M-(18986.24=182.56*104)]

Накладные расходы	135	1 177	135	21 128
Плановые накопления / Сметная прибыль	75	654	75	11 738

40. C203-0900	115,1384	215,50	215,50	24 812	24 812	908,74	104 631	104 631
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)								
Ламинат "TARKETT Select 833", 33 класс, размер 1292x194x8,1, м2								

Объем: 110,71*1,04

тип 2 - 54,72м2

41. E11-01-011-01	0,5472	1 726,36	<u>735,84</u>	<u>78,76</u>	945	<u>403</u>	<u>43</u>	17,95	7,04	12 710	<u>7 228</u>	<u>303</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			911,76	32,98		499	18	10,38	17,95		5 179	324
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки												

Накладные расходы	135	568	135	10 195
Плановые накопления / Сметная прибыль	75	316	75	5 664

42. E11-01-011-02	-0,5472	249,80	<u>9,31</u>	<u>14,57</u>	-137	<u>-5</u>	<u>-8</u>	17,95	6,63	-1 435	<u>-91</u>	<u>-53</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			225,92	5,45		-124	-3	10,44	17,95		-1 291	-54
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки												

Накладные расходы	135	-11	135	-196
Плановые накопления / Сметная прибыль	75	-6	75	-109

43. E06-01-015-10	0,0958	7 420,31	<u>262,42</u>	<u>49,84</u>	711	<u>25</u>	<u>5</u>	17,95	10,02	4 489	<u>451</u>	<u>48</u>
(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			7 108,05	4,85		681		5,86	17,95		3 990	8
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т												

Объем: 54,72*0,00175

Накладные расходы	116	29	116	532
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	16	65	298

44. С204-0084 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0,0958	10 004,50	10 004,50		958	958	####			2 534	2 534	
45. Е11-01-027-06 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: С101-0287:[М-(8614.92=84.46*102)]</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная</i> <i>прибыль</i>	0,5472	3 862,28	<u>2 455,01</u> 1 142,79	<u>264,48</u> 103,01	2 113	<u>1 343</u> 625	<u>145</u> 56	17,95 4,50	8,75 17,95	28 194	<u>24 114</u> 2 814	<u>1 266</u> 1 012
		135			1 889				135	33 920		
		75			1 049				75	18 845		
46. С101-8057-13 Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые, м2 Объем: 54,72*1,02 <i>Поправки: М: /8.73</i>	55,8144	53,72	53,72		2 998	2 998	468,99			26 176	26 176	
<i>тип 3 - 1927,35м2</i>												
47. Е11-01-011-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная</i> <i>прибыль</i>	19,2735	1 726,36	<u>735,84</u> 911,76	<u>78,76</u> 32,98	33 273	<u>14 182</u> 17 573	<u>1 518</u> 636	17,95 10,38	7,04 17,95	447 663	<u>254 571</u> 182 406	<u>10 686</u> 11 408
		135			20 004				135	359 072		
		75			11 114				75	199 484		
48. Е11-01-011-02	-19,2735	249,80	<u>9,31</u>	<u>14,57</u>	-4 814	<u>-179</u>	<u>-281</u>	17,95	6,63	-50 542	<u>-3 222</u>	<u>-1 862</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011)			225,92	5,45		-4 354	-105	10,44	17,95		-45 458	-1 885
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки												
<i>Накладные расходы</i>		135				-383			135		-6 894	
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75				-213			75		-3 830	
49. E06-01-015-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	3,3729	7 420,31	<u>262,42</u> 7 108,05	<u>49,84</u> 4,85	25 028	<u>885</u> 23 975	<u>168</u> 16	17,95 5,86	10,02 17,95	158 064	<u>15 888</u> 140 492	<u>1 684</u> 294
Объем: 1927,35*0,00175												
<i>Накладные расходы</i>		116			1 045				116		18 771	
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		65			586				65		10 518	
50. C204-0084 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т	3,3729	10 004,50	10 004,50		33 744	33 744	####			89 221	89 221	
51. E11-01-021-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 5 мм, 100 м2 покрытия	19,2735	4 632,04	<u>1 444,90</u> 2 520,96	<u>666,18</u> 241,97	89 276	<u>27 848</u> 48 588	<u>12 840</u> 4 664	17,95 2,97	8,95 17,95	759 095	<u>499 875</u> 144 306	<u>114 914</u> 83 711
<i>Накладные расходы</i>		135			43 891				135		787 841	
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			24 384				75		437 690	
тип 4 - 45,10м2												
52. E11-01-011-01	0,451	1 726,36	<u>735,84</u>	<u>78,76</u>	779	<u>332</u>	<u>36</u>	17,95	7,04	10 475	<u>5 957</u>	<u>250</u>

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		911,76	32,98		411	15	10,38	17,95		4 268	267	
<i>Накладные расходы</i>		135			468			135		8 402		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			260			75		4 668		
53. E11-01-011-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	-0,451	249,80	<u>9,31</u> 225,92	<u>14,57</u> 5,45	-113	<u>-4</u> -102	<u>-7</u> -2	17,95 10,44	6,63 17,95	-1 183	<u>-75</u> -1 064	<u>-44</u> -44
<i>Накладные расходы</i>		135			-8			135		-161		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			-5			75		-89		
54. E06-01-015-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0,0789	7 420,31	<u>262,42</u> 7 108,05	<u>49,84</u> 4,85	586	<u>21</u> 561	<u>4</u>	17,95 5,86	10,02 17,95	3 697	<u>372</u> 3 286	<u>39</u> 7
Объем: 45,10*0,00175												
<i>Накладные расходы</i>		116			24			116		440		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		65			14			65		246		
55. C204-0084 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0,0789	10 004,50	10 004,50		789	789	####			2 087	2 087	
56. E11-01-036-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: C101-0562:[M-(13168.20=129.10*102)]</i>	0,451	1 488,60	<u>826,30</u> 578,34	<u>83,96</u> 9,10	672	<u>373</u> 261	<u>38</u> 4	17,95 3,39	10,78 17,95	7 981	<u>6 689</u> 884	<u>408</u> 74
<i>Накладные расходы</i>		135			509			135		9 130		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			283			75		5 072		

57. С101-4199 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Объем: 45,1*1,02	46,002	171,27	171,27		7 879	7 879	719,89			33 116	33 116	
<i>тип 5 - 188,70м2</i>												
58. Е11-01-011-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	1,887	1 726,36	<u>735,84</u> 911,76	<u>78,76</u> 32,98	3 258	<u>1 389</u> 1 720	<u>149</u> 62	17,95 10,38	7,04 17,95	43 829	<u>24 924</u> 17 859	<u>1 046</u> 1 117
		135			1 959				135	35 155		
		75			1 088				75	19 531		
59. Е11-01-011-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	-1,887	249,80	<u>9,31</u> 225,92	<u>14,57</u> 5,45	-471	<u>-18</u> -426	<u>-27</u> -10	17,95 10,44	6,63 17,95	-4 948	<u>-315</u> -4 451	<u>-182</u> -185
		135			-38				135	-675		
		75			-21				75	-375		
60. Е06-01-015-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т Объем: 188,7*0,00175 <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	0,3302	7 420,31	<u>262,42</u> 7 108,05	<u>49,84</u> 4,85	2 450	<u>87</u> 2 347	<u>16</u> 2	17,95 5,86	10,02 17,95	15 474	<u>1 555</u> 13 754	<u>165</u> 29
		116			103				116	1 837		
		65			58				65	1 030		
61. С204-0084	0,3302	10 004,50			3 303					8 735		

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т		10 004,50			3 303	####				8 735		
62. Е11-01-027-06 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: С101-0287:[М-(8614.92=84.46*102)]</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	1,887	3 862,28	<u>2 455,01</u> 1 142,79	<u>264,48</u> 103,01	7 288	<u>4 633</u> 2 156	<u>499</u> 194	17,95 4,50	8,75 17,95	97 226	<u>83 155</u> 9 704	<u>4 367</u> 3 489
										135	116 969	
										75	64 983	
63. С101-8057-13 Плитки керамогранитные 300x300x12мм светло-серые, м2 Объем: 54,72*1,02 <i>Поправки: М: /8.73</i>	55,8144	53,72	53,72		2 998	2 998		468,99		26 176	26 176	
<i>тип 6 - 34,44м2</i>												
64. Е11-01-027-06 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: С101-0287:[М-(8614.92=84.46*102)]</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	0,3444	3 862,28	<u>2 455,01</u> 1 142,79	<u>264,48</u> 103,01	1 331	<u>846</u> 394	<u>91</u> 35	17,95 4,50	8,75 17,95	17 745	<u>15 177</u> 1 771	<u>797</u> 637
										135	21 349	
										75	11 861	
65. С101-8057-13	35,1288	53,72			1 887					16 475		

Плитки керамогранитные
300x300x12мм светло-серые, м2

53,72

1 887

468,99

16 475

Объем: 34,44*1,02

Поправки: М: /8.73

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	721 754	<u>139 151</u>	<u>26 891</u>	5 731 560	<u>2 497 697</u>	<u>223 026</u>
		555 712	8 514		3 010 837	152 846
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	712 693	<u>137 184</u>	<u>21 390</u>	5 662 675	<u>2 462 387</u>	<u>195 137</u>
		554 119	8 023		3 005 151	144 028
. МАТЕРИАЛОВ -	#ИМЯ?			#ИМЯ?		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=116 - по стр. 9-13, 15, 17-20, 24, 37, 43, 49, 54,	180 270			3 235 826		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 9-13, 15, 17-20, 24; %=63 - по стр. 21,	92 076			1 652 710		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	985 039			10 551 211		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 061	<u>1 967</u>	<u>5 501</u>	68 885	<u>35 310</u>	<u>27 889</u>
		1 593	491		5 686	8 818
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 33)	2 433			43 687		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 33)	2 089			37 509		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 583			150 081		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	#ИМЯ?			#ИМЯ?		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	182 703			3 279 513		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	94 165			1 690 219		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	2 459 743	<u>247 833</u>	<u>179 424</u>	20 799 609	<u>4 448 502</u>	<u>1 104 415</u>
		2 032 486	32 013		#####	574 660
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 237 560	<u>176 914</u>	<u>44 729</u>	18 680 219	<u>3 175 509</u>	<u>312 261</u>
		2 015 917	12 698		#####	227 949
. МАТЕРИАЛОВ -	#ИМЯ?			#ИМЯ?		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=134 - по стр. 5; %=130 - по стр. 7, 21, 25, 27,	239 442			4 297 924		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 5; %=63 - по стр. 7, 21, 25, 27, 29, 31;	126 194			2 265 099		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 603 196			25 243 242		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	222 183	<u>70 919</u>	<u>134 695</u>	2 119 390	<u>1 272 993</u>	<u>792 154</u>
		16 569	19 315		54 243	346 711
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 33)	89 332			1 603 507		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1, 3, 33)	76 699			1 376 749		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	388 214			5 099 646		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	#ИМЯ?			#ИМЯ?		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	328 774			5 901 431		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	202 893			3 641 848		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)