

## Техническое задание

### Выполнение работ по расчистке технологического коридора, от склада светлых нефтепродуктов (склад ГСМ) до нижней насосной станции.

**1. Заказчик:** Акционерное общество «Аэропорт Салехард».

**2. Наименование выполняемых Работ:** Выполнение работ по расчистке технологического коридора, от склада светлых нефтепродуктов (склад ГСМ) до нижней насосной станции.

**3. Сроки выполнения Работ:** с даты заключения договора по 1 октября 2019 г.

**4. Цель проведения Работ:** Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

**5. Место выполнения Работ:** 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, Авиационная улица, 22.

**6. Начальная максимальная стоимость выполнения работ:** 938 101 (девятьсот тридцать восемь тысяч сто один) рубль 00 копеек

**7. Порядок формирования цены договора:** Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость работ, применяемых материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, затраты на перевозку, затраты на проезд, погрузо-разгрузочные работы и иные обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Договора.

**8. Условия оплаты:** Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату в полном объеме в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**9. Описание участка производства работ:** Подрядчику необходимо расчистить технологический коридор трубопровода для транспортирования светлых нефтепродуктов от кустарника и мелколесья. Произвести погрузку образовавшихся отходов (обрезь древесины) транспортировку и размещение на полигоне ТБО.

#### **10. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:**

Расчистку полосы отвода выполнить путем сплошной вырубki кустарника и мелколесья на ширину 5 метров от оси трубопровода в обе стороны в пределах полосы отвода.

Срубленные тходы древесины должны быть собраны, складированы и вывезены на полигон ТБО.

#### **11. Требования к Подрядчику:**

- Без привлечения субподрядных организаций.
- Наличие специальной техники для производства работ (лесо техники);
- Наличие опыт аналогичных работ (расчистка полосы отвода, рекультивация земельных участков) за последние 5 лет;
- Наличие действующей лицензии на сбор, транспортировку и утилизацию отходов;
- Наличие действующего договора (договоров) на размещение отходов производства на полигоне твердых бытовых отходов в муниципальном образовании город Салехард;
- Подрядчик по своим финансовым показателям должен относиться к субъектам малых и средних предприятий (МСП).

#### **12. Требования к материалам и оборудованию:**

Все материалы и оборудование их качество и комплектация, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также действующим требованиям законодательства РФ, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

### **13. Условия выполнения работ:**

Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарных норм и правил.

Работы выполнять под постоянным контролем со стороны Заказчика.

Работы производить в полном соответствии со сметами, схемой прокладки линии связи, строительными нормами и правилами.

Подрядчик обязан выполнить все работы своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил), правовых актов РФ, Описанием объекта закупки.

Подрядчик обязан поставлять на объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

До сдачи работ убрать и вывезти промышленный мусор, образовавшийся при проведении работ.

В случае возникновения повреждений, по вине Подрядчика, существующих инженерных сетей, а также иных повреждений на объекте Заказчика, Подрядчик своими силами и средствами обязан устранить такие повреждения в течение 6 часов с момента их возникновения.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.). Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, электромонтажных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

### **14. Особые условия выполнения работ:**

Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарных норм и правил.

Работы на контролируемой территории, а/д Салехард выполняются гражданами Российской Федерации.

Подрядчик обязуется по месту оказания услуг обеспечить своими работниками и третьими лицами, привлекаемым им для оказания услуг, установленных требований пропускного и внутриобъектового режима.

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима на территории объекта возлагается на Подрядчика.

### **15. Требования к предоставляемой документации:**

Подрядчик должен представить Заказчику акт приёма-передачи выполненных работ.

Подрядчик должен представить Заказчику документацию, состоящую из следующих документов:

- акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, подписанный подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанная Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;
- комплект Исполнительной документации в 2-х экземплярах.

Инженер по охране окружающей среды

Таирова О.Б.